
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ DLA BASENU
JACHTOWEGO PORTU MORSKIEGO HEL ETAP II - 1 i 2 piętro
ADRES INWESTYCJI : Hel, dz. 53/40, Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 221101_1 Hel
INWESTOR : Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2021-12-10

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-12-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Klatka schodowa			
1	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie schodów i balustrad	m ²		
d.1	1001-10				
	analogia				
		40.00	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i	m ²		
d.1	0101-01	zmycie podłoża			
		150.00	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną o podwyższonej	m ²		
d.1	1508-03	odporności na zmywanie powierzchni tynków wewnętrznych z dwukrotnym			
	analogia	szpachlowaniem			
		150.00	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2		Pomieszczenie 1.1 - sekretariat			
4	KNNR-W 3	Rozbiórka ścian na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0301-02				
		7.6*3.37*0.12+6.5*3.37*0.12	m ³	5.702	
				RAZEM	5.702
5	ZKNR C-2	Demontaż paneli z podłogi	m ²		
d.2	0612-01	materiał = 0			
	analogia				
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
6	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i	m ²		
d.2	0803-01	pionowe			
		- skucie kafli w umywalni i posadzki z płytek			
		22.00+10.00	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR 2-02	Demontaż kafli z cokolika	m		
d.2	1105-03				
	analogia				
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji	m ²		
d.2	0103-05	nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ścia-			
		na 125A75			
		2.82*3.37+1.86*3.37+1.34*3.37	m ²	20.287	
				RAZEM	20.287
9	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych	m ²		
d.2	1024-10				
	analogia				
		(1.08+0.57+1.3+1.3)*3.37+1.30*1.08+1.1*3.37	m ²	19.434	
				RAZEM	19.434
10	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.2	1024-06				
	analogia				
		1.08*2.10*2	m ²	4.536	
				RAZEM	4.536
11	KNNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni	m ²		
d.2	W1103-01	sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0			
		mm			
		31.10	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
12	KNNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni	m ²		
d.2	W1103-02	sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie			
		więcej jak do 10 mm grubości			
		Krotność = 3			
		31.100	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
13	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.2	1118-01	łoża			
		31.1	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
14	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach	m ²		
d.2	0202-07	układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wysokiej			
		odporności na scieranie (min. kl. IV)			
		31.10	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
15	kalk. własna	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej kitem trwale plastycznym	m		
d.2					
		2.90	m	2.900	
				RAZEM	2.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 d.2 2004-07 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa kanału wentylacyjnego 2.40*(0.4+0.2)	m ²		
			m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
17	KNR-W 2-02 d.2 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu 31.1	m ²		
			m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
18	KNR AT-22 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 27.60	m ²		
			m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
19	KNR-W 2-02 d.2 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie ścian otynkowanych 27.6	m ²		
			m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
20	KNR-W 2-02 d.2 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną o podwyższonej odporności na zmywanie podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - ściany z płyt g-k (2.82*3.37+1.86*3.37*0.5+1.34*3.37)*2	m ²		
			m ²	34.307	
				RAZEM	34.307
21	KNR 2-02 d.2 1015-01 analogia	Ościeżnice zwykłe dwukrotnie malowane na budowie - montaż ościeżnicy z odzysku 5.00	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - drzwi z odzysku 2.1	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
3		Pomieszczenie 1.1a - biuro			
23	KNR 2-02 d.3 2004-07 analogia	Demontaż obudowy rur wentylacyjnych 6.5	m ²		
			m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
24	ZKNR C-2 d.3 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - skucie kafli 11.70	m ²		
			m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
25	KNNR-W 2 d.3 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 11.70	m ²		
			m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
26	KNNR-W 2 d.3 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 3 11.70	m ²		
			m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
27	KNR AT-12 d.3 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 1.34*3.37	m ²		
			m ²	4.516	
				RAZEM	4.516
28	KNR 0-19 d.3 1024-10 analogia	Montaż ścianek aluminiowych 3*1.08*3.37	m ²		
			m ²	10.919	
				RAZEM	10.919
29	KNR 2-02 d.3 2004-07 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa kanału wentylacyjnego 2.40*(0.4+0.2+0.2)	m ²		
			m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
30	TZKNBK XI d.3 0506-49 analogia	Ułożenie posadzki z płytek z wykładziny dywanowej 50x50 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.70	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
31	KNR AT-22 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 8.20*3.37	m ²		
			m ²	27.634	
				RAZEM	27.634
32	KNR-W 2-02 d.3 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie ścian otynkowanych 27.634	m ²		
			m ²	27.634	
				RAZEM	27.634
33	KNR-W 2-02 d.3 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną o podwyższonej odporności na zmywanie podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - ściany z płyt g-k 4.52*2	m ²		
			m ²	9.040	
				RAZEM	9.040
34	KNR-W 2-02 d.3 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu 24.40	m ²		
			m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
35	KNR-W 4-01 d.3 0816-01	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych 12.50	m ²		
			m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
36	KNR-W 4-01 d.3 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 12.50	m ²		
			m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
37	kalk. własna	Montaż listwy dylatacyjnej na połączeniu materiałów podłoga 4.10	m		
			m	4.100	
				RAZEM	4.100
4		Pomieszczenie 1.2 - korytarz			
38	KNR-W 4-01 d.4 0816-01	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych 2.5	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
39	KNR-W 4-01 d.4 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 2.5	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
40	kalk. własna	Montaż listwy dylatacyjnej 1.4	m ²		
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
41	kalk. własna	Uzupełnienia płytek na podłodze w otworach montażowych stolarki 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-02 d.4 2004-07 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa kanału wentylacyjnego 1.40*(0.2+0.4+0.2)	m ²		
			m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
43	KNR-W 2-02 d.4 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie ścian otynkowanych 66.65	m ²		
			m ²	66.650	
				RAZEM	66.650
44	KNR-W 2-02 d.4 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu 8.87	m ²		
			m ²	8.870	
				RAZEM	8.870
5		Pomieszczenie 1.3 - wc męski			
45	KNR AT-40 d.5 0413-01 analogia	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 14.68	m ²		
			m ²	14.680	
				RAZEM	14.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR AT-27 d.5 0401-03 analogia	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z masy uszczelniającej wykonywana ręcznie	m ²		
		7.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
47	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		7.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
48	KNR AT-23 d.5 0202-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m ²		
		7.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
49	ZKNR C-2 d.5 0517-04	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Mechaniczne cięcie płytek - cięcie płytek w celu uzyskania odpowiednich odpływów do odpływów	m ²		
		1.1	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
50	KNR AT-24 d.5 0202-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m ²		
		14.68+8.00	m ²	22.680	
				RAZEM	22.680
51	KNR-W 2-02 d.5 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie powyżej kafli	m ²		
		15.53	m ²	15.530	
				RAZEM	15.530
52	KNR-W 2-02 d.5 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłoża gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu	m ²		
		7.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
53	KNR AT-12 d.5 0102-05	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Tynk 100A75 3.20*1.2	m ²		
			m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
6	Pomieszczenia 1.5 , 1.5a - w.c. damski, pom. gosp.				
54	KNR-W 3 d.6 0301-02	Rozbiórka ścian na zaprawie cementowej	m ³		
		(4.0+2.5+0.5)*3.37*0.12	m ³	2.831	
				RAZEM	2.831
55	ZKNR C-2 d.6 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gl. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - skucie posadzki z płytek	m ²		
		15.50	m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
56	KNR AT-12 d.6 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 (3.2+2.04)*3.37	m ²		
			m ²	17.659	
				RAZEM	17.659
57	KNR AT-40 d.6 0413-01 analogia	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		17.34	m ²	17.340	
				RAZEM	17.340
58	KNR AT-27 d.6 0401-03 analogia	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z masy uszczelniającej wykonywana ręcznie	m ²		
		14.1	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
59	KNR 2-02 d.6 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		14.10	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
60	KNR AT-23 d.6 0202-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m ²		
		14.10	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
61	ZKNR C-2 d.6 0517-04	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Mechaniczne cięcie płytek - cięcie płytek w celu uzyskania odpowiednich odpływów do odpływów	m ²		
		1.1	m ²	1.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.100
62	KNR AT-24 d.6 0202-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; 17.34	m ² m ²	17.340	
				RAZEM	17.340
63	KNR-W 2-02 d.6 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie powyżej kafli 11.90	m ² m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
64	KNR-W 2-02 d.6 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu 14.10	m ² m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
65	KNR 2-02 d.6 1015-01 analogia	Ościeżnice zwykłe dwukrotnie malowane na budowie - montaż ościeżnicy z odzysku 4.80	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
66	KNR 2-02 d.6 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone - drzwi z odzysku 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
7		Pomieszczenie 1.6 - socjalne			
67	KNNR-W 3 d.7 0301-02	Rozbiórka ścian na zaprawie cementowej 2.6*3.37*0.12	m ³ m ³	1.051	
				RAZEM	1.051
68	ZKNR C-2 d.7 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - skucie posadzki z płytek 9.20	m ² m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
69	KNR 2-02 d.7 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 9.2	m ² m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
70	KNR AT-23 d.7 0202-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; 9.2	m ² m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
71	KNR AT-24 d.7 0202-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; 3.00*0.6	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
72	KNR-W 2-02 d.7 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 43.71	m ² m ²	43.710	
				RAZEM	43.710
73	KNR-W 2-02 d.7 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu 9.20	m ² m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
8		Pomieszczenia 1.7 i 1.7a - korytarz			
74	KNNR-W 3 d.8 0301-02	Rozbiórka ścian na zaprawie cementowej (1.5+2.6)*3.37*0.12	m ³ m ³	1.658	
				RAZEM	1.658
75	ZKNR C-2 d.8 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - skucie posadzki z płytek 3.5	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
76	d.8 kalk. własna	Demontaż paneli drewnianych 3.00	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
77	KNR 0-19 d.8 1024-10 analogia	Montaż ścianek aluminiowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.25*3.37	m ²	14.323	
				RAZEM	14.323
78	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.8	1024-06				
	analogia	1.08*2.10*2	m ²	4.536	
				RAZEM	4.536
79	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.8	1118-01	łoża	m ²	6.500	
		6.50			
				RAZEM	6.500
80	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach	m ²		
d.8	0202-07	układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m ²	6.500	
		6.50			
				RAZEM	6.500
81	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższo-	m ²		
d.8	1508-03	nej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlo-	m ²	44.821	
		waniem			
		(8.1+5.2)*3.37			
				RAZEM	44.821
82	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłogi gipsowych z dwukrotnym szpach-	m ²		
d.8	1508-07	lowaniem	m ²	6.500	
	analogia	- malowanie sufitu			
		6.50			
				RAZEM	6.500
9		Pomieszczenie 1.8 - biuro			
83	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gl. 1 cm, powierzchnie poziome i	m ²		
d.9	0803-01	pionowe	m ²	9.000	
		- skucie płytek ze ściany			
		9.00			
				RAZEM	9.000
84	kalk. własna	Demontaż paneli drewnianych i posadzki z desek drewnianych	m ²		
d.9		12.50	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
85	KNR 2-02	Demontaż 4 mb obudowy wentylacji	m ²		
d.9	2004-07	- obudowa kanału wentylacyjnego	m ²	4.000	
	analogia	4.00			
				RAZEM	4.000
86	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji	m ²		
d.9	0103-05	nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ścia-	m ²	4.482	
		na 125A75			
		1.33*3.37			
				RAZEM	4.482
87	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych	m ²		
d.9	1024-10		m ²	9.099	
	analogia	2.7*3.37			
				RAZEM	9.099
88	KNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni	m ²		
d.9	W1103-01	sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0	m ²	12.500	
		mm			
		12.50			
				RAZEM	12.500
89	KNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni	m ²		
d.9	W1103-02	sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie	m ²	12.500	
		więcej jak do 10 mm grubości			
		Krotność = 3			
		12.50			
				RAZEM	12.500
90	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z płytek z wykładziny dywanowej 50x50 cm	m ²		
d.9	0506-49		m ²	12.500	
	analogia	12.50			
				RAZEM	12.500
91	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższo-	m ²		
d.9	1508-03	nej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlo-	m ²	28.540	
		waniem			
		28.54			
				RAZEM	28.540
92	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłogi gipsowych z dwukrotnym szpach-	m ²		
d.9	1508-07	lowaniem	m ²	12.500	
	analogia	- malowanie sufitu			
		12.50			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.500
10		Pomieszczenie 1.9 - biuro			
93 d.10	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 1.33*3.37	m ²		
			m ²	4.482	
				RAZEM	4.482
94 d.10	KNR 0-19 1024-10 analogia	Montaż ścianek aluminiowych	m ²		
		2.7*3.37	m ²	9.099	
				RAZEM	9.099
95 d.10	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 22.17	m ²		
			m ²	22.170	
				RAZEM	22.170
96 d.10	KNR-W 2-02 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu 12.33	m ²		
			m ²	12.330	
				RAZEM	12.330
97 d.10	KNR-W 4-01 0816-01	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych 12.33	m ²		
			m ²	12.330	
				RAZEM	12.330
98 d.10	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 12.33	m ²		
			m ²	12.330	
				RAZEM	12.330
11		Pomieszczenie 1.10 - sala konferencyjna			
99 d.11	KNR 2-02 2004-07 analogia	Demontaż 4 mb obudowy wentylacji - obudowa kanału wentylacyjnego 4.00	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
100 d.11	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 46.27	m ²		
			m ²	46.270	
				RAZEM	46.270
101 d.11	KNR-W 2-02 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu 35.00	m ²		
			m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
102 d.11	KNR-W 4-01 0816-01	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych 35.00	m ²		
			m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
103 d.11	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 35.00	m ²		
			m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
12		2 piętro, pomieszczenia 2.1, 2.6 - biuro			
104 d.12	kalk. własna	Skrócenie pochwyty balustrady, usunięcie słupków, zaślepienie obciętej balustrady 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
105 d.12	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 9.00*3.00	m ²		
			m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
106 d.12	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 3.2*2.5+4.28*3.00	m ²		
			m ²	20.840	
				RAZEM	20.840
107 d.12	KNR AT-12 0202-01	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszkowe 34.00	m ²		
			m ²	34.000	
				RAZEM	34.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
108	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.12	1024-06				
	analogia	1.08*2.10*2	m ²	4.536	
				RAZEM	4.536
109	KNR 2-02	Ścianki działowe z luksferów, 15x15x5 cm - nieprzezierne	m ²		
d.12	0121-04	2.40*3	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
110	KNR-W 4-01	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych	m ²		
d.12	0816-01	26.00	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
111	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
d.12	0819-07	26.00	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
112	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.12	1118-08	- uzupełnienie pasa			
	z.sz. 5.7.b	0.2	m ²	0.200	
	analogia			RAZEM	0.200
113	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.12	1508-03	151.80	m ²	151.800	
				RAZEM	151.800
114	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.12	1508-07	- malowanie sufitu			
	analogia	52.96	m ²	52.960	
				RAZEM	52.960
13		Piętro 2 - pomieszczenie 2.1a - korytarz			
115	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.13	1508-03	18.18	m ²	18.180	
				RAZEM	18.180
116	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.13	1508-07	- malowanie sufitu			
	analogia	3.67	m ²	3.670	
				RAZEM	3.670
117	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoga	m ²		
d.13	0101-01	- czyszczenie posadzki			
		3.96	m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
14		Piętro 2 - pomieszczenie 2.2 - w.c. męski			
118	kalk. własna	Demontaż drzwi wejściowych do kabiny prawej	szt.		
d.14		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykle kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 12 cm	m ²		
d.14	0808-01	- obrobienie otworu po drzwiach			
		5.00*0.12	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
120	KNR AT-12	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszone	m ²		
d.14	0202-01	5.30	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
121	KNR 2-02	Kafle z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.14	1118-08	- naprawa ściany po zaślepienie rury kanalizacyjnej			
	z.sz. 5.7.b	0.04	m ²	0.040	
	analogia			RAZEM	0.040
122	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.14	1508-03	7.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123 d.14	KNR-W 2-02 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu 6.52	m ² m ²	 6.520	
				RAZEM	6.520
15		Piętro 2 - pomieszczenie 2.3 - w.c. damski			
124 d.15	kalk. własna	Demontaż drzwi wejściowych do kabiny prawej 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.15	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 - zaślepienie otworu po zdemontowanych drzwiach 2.00*1.1	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
126 d.15	KNR AT-12 0202-01	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszowe 3.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
127 d.15	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 6.80	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
128 d.15	KNR-W 2-02 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu 4.50	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
16		Piętro 2 - pomieszczenie 2.4 - socjalne			
129 d.16	kalk. własna	Demontaż przepierzeń z płyt wiórowych 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
130 d.16	KNR 7-08 0904-01 analogia	Przekucie otworów przez ściany 2.1*0.12*1000.00	dm ³ dm ³	 252.000	
				RAZEM	252.000
131 d.16	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 - zaślepienie okienka podawczego 1.50	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
132 d.16	KNR-W 2-02 1503-02 analogia	Malowanie zwykłe farbą płyt ze sklejki farbą matową - ścian ręcznie 3 krotnie Krotność = 3 21.7	m ² m ²	 21.700	
				RAZEM	21.700
133 d.16	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 4.62*2*3.00	m ² m ²	 27.720	
				RAZEM	27.720
134 d.16	KNR AT-24 0202-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; 1.50	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
135 d.16	KNR-W 2-02 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu 15.35	m ² m ²	 15.350	
				RAZEM	15.350
136 d.16	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice zwykłe dwukrotnie malowane na budowie - montaż ościeżnicy z odzysku x 2 5.00*2	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
137 d.16	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - drzwi z odzysku 2.1*0.8	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138 d.16	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi EI30 2.1*1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
17		Piętro 2 - pomieszczenie 2.5 - archiwum			
139 d.17	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 13.70	m ² m ²	 13.700	
				RAZEM	13.700
140 d.17	KNR-W 2-02 1503-02 analogia	Malowanie zwykłe farbą płyt ze sklejki farbą matową - ścian ręcznie 3 krotnie Krotność = 3 34.60	m ² m ²	 34.600	
				RAZEM	34.600
141 d.17	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 12.74+27.39	m ² m ²	 40.130	
				RAZEM	40.130
142 d.17	KNR-W 2-02 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu 27.35	m ² m ²	 27.350	
				RAZEM	27.350
18		Piętro 2 - pomieszczenie 2.4a - serwerownia			
143 d.18	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ceramiczną, o podwyższonej odporności na zmywanie, tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 12.74+27.39	m ² m ²	 40.130	
				RAZEM	40.130
144 d.18	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 17.20+15.40	m ² m ²	 32.600	
				RAZEM	32.600
145 d.18	KNR-W 2-02 1508-07 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie sufitu 11.90	m ² m ²	 11.900	
				RAZEM	11.900
19		Wywozy, utylizacja śmieci			
146 d.19	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m - wywiezienie gruzu z budynku 9.0	m ³ m ³	 9.000	
				RAZEM	9.000
147 d.19		Utylizacja gruzu, śmieci 9.00	m ³ m ³	 9.000	
				RAZEM	9.000